

Wysokość sali 5,30m

Wysokość pod filarami 3,25m

5,43m

3,47m

Pod filarami i skosami jest zainstalowana drobna infrastruktura: kamery, lampy, detektory. W razie zabudowy tej przestrzeni należy dokonać indywidualnych pomiarów.



- ROP, RPOZ - INFRASTRUKTURA ROP (GAŚNICE, PRZYCISKI ROP, ETC.)
- FBI - FLOORBOXY ZINTEGROWANE Z SYSTEM AV (DOM, VDA, XLR, MINIJACK, 2x RJ IT, 2x RJ AV)
- IT - FLOORBOXY IT (3x GNIAZDO DATA, 2x RJ IT)
- VI - FLOORBOXY PRĄD (3x GNIAZDO 230V)
- ⚡ - GNIAZDA TRÓJFAZOWE
- ◆ - ZAWIESIA
- ↓ - WYŚCIE EWAKUACYJNE
- - SIATKA 1CM
- ▨ - RESTRYKCJE (USTAWIANIE SCENOGRAFII, TECHNIKI LUB INNYCH ELEMENTÓW W TYCH MIEJSCACH WYMAGA SKONSULTOWANIA Z OPIEKUNEM WYDARZENIA)
- ▨ - PODCIENIE WYSOKOŚĆ 3,17